



บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

123 พระราม2 แสมดำ กทม 10150

☎ 028986726

BOQ / ใบเสนอราคา

BOQ2026060008

ลูกค้า

Bus

123 bkk

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 11020202020

ชื่อโครงการ

Project1

รายละเอียดโครงการ

สร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. ()

no retention

| | |
|-----------------|---------------|
| วันที่ออกเอกสาร | 29 มิ.ย. 2026 |
| ใช้ได้ถึง | 29 ก.ค. 2026 |
| อ้างอิง | BOQ2026060002 |
| พนักงานขาย | คุณสมชาย |

| # | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| | | | | ค่าวัสดุ/ หน่วย | รวมค่าวัสดุ | ค่าแรง/ หน่วย | รวมค่าแรง | |
| งานโครงสร้าง | | | | | | | | 3,619,800.00 |
| งานฐานราก | | | | | | | | 1,909,000.00 |
| 1 | งานเสาเข็ม | | | | | | | 1,272,000.00 |
| └ 1.1 | เสาเข็มเจาะ ๑ 0.60 m. ยาว 21 m. | 24.00 | ต้น | 35,000.00 | 840,000.00 | 15,000.00 | 360,000.00 | 1,200,000.00 |
| └ 1.2 | ตัดหัวเสาเข็ม | 24.00 | ต้น | 500.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | 60,000.00 | 72,000.00 |
| 2 | งานฐานราก | | | | | | | 637,000.00 |
| └ 2.1 | คอนกรีตฐานราก 240 ksc. | 45.00 | ลบ.ม. | 3,200.00 | 144,000.00 | 1,800.00 | 81,000.00 | 225,000.00 |
| └ 2.2 | เหล็กเสริม SD40 ฐานราก | 8,500.00 | กก. | 28.00 | 238,000.00 | 12.00 | 102,000.00 | 340,000.00 |
| └ 2.3 | ไม้แบบฐานราก | 120.00 | ตร.ม. | 350.00 | 42,000.00 | 250.00 | 30,000.00 | 72,000.00 |
| งานโครงสร้างเหนือดิน | | | | | | | | 1,710,800.00 |
| 3 | งานเสา | | | | | | | 574,800.00 |
| └ 3.1 | คอนกรีตเสา 280 ksc. | 32.00 | ลบ.ม. | 3,500.00 | 112,000.00 | 2,000.00 | 64,000.00 | 176,000.00 |
| └ 3.2 | เหล็กเสริม SD50 เสา | 6,200.00 | กก. | 30.00 | 186,000.00 | 14.00 | 86,800.00 | 272,800.00 |
| └ 3.3 | ไม้แบบเสา | 180.00 | ตร.ม. | 400.00 | 72,000.00 | 300.00 | 54,000.00 | 126,000.00 |
| 4 | งานคาน-พื้น | | | | | | | 1,136,000.00 |
| └ 4.1 | คอนกรีตคาน-พื้น 240 ksc. | 85.00 | ลบ.ม. | 3,200.00 | 272,000.00 | 1,800.00 | 153,000.00 | 425,000.00 |
| └ 4.2 | เหล็กเสริม SD40 คาน-พื้น | 12,000.00 | กก. | 28.00 | 336,000.00 | 12.00 | 144,000.00 | 480,000.00 |
| └ 4.3 | ไม้แบบคาน-พื้น | 350.00 | ตร.ม. | 380.00 | 133,000.00 | 280.00 | 98,000.00 | 231,000.00 |
| งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | 1,790,600.00 |
| 5 | งานก่ออิฐ-ฉาบปูน | | | | | | | 524,750.00 |
| └ 5.1 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม. | 450.00 | ตร.ม. | 280.00 | 126,000.00 | 220.00 | 99,000.00 | 225,000.00 |



บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

123 พระราม2 แสมดำ กทม 10150

☎ 028986726

BOQ / ใบเสนอราคา

BOQ2026060008

ลูกค้า

Bus

123 bkk

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 11020202020

ชื่อโครงการ

Project1

รายละเอียดโครงการ

สร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. ()

no retention

| | |
|-----------------|---------------|
| วันที่ออกเอกสาร | 29 มิ.ย. 2026 |
| ใช้ได้ถึง | 29 ก.ค. 2026 |
| อ้างอิง | BOQ2026060002 |
| พนักงานขาย | คุณสมชาย |

| # | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม |
|--------|--------------------------|--------|-------|--------------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| | | | | ค่าวัสดุ/ หน่วย | รวมค่าวัสดุ | ค่าแรง/ หน่วย | รวมค่าแรง | |
| ↳ 5.3 | งานบัวปูน | 85.00 | เมตร | 150.00 | 12,750.00 | 200.00 | 17,000.00 | 29,750.00 |
| 6 | งานพื้น-ผนัง | | | | | | | 625,600.00 |
| ↳ 6.1 | กระเบื้องพื้น 60x60 ซม. | 280.00 | ตร.ม. | 650.00 | 182,000.00 | 350.00 | 98,000.00 | 280,000.00 |
| ↳ 6.2 | กระเบื้องผนังห้องน้ำ | 120.00 | ตร.ม. | 550.00 | 66,000.00 | 380.00 | 45,600.00 | 111,600.00 |
| ↳ 6.3 | หินแกรนิตพื้นลือบปี | 65.00 | ตร.ม. | 2,800.00 | 182,000.00 | 800.00 | 52,000.00 | 234,000.00 |
| 7 | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | 422,000.00 |
| ↳ 7.1 | ประตูไม้จริงบานเปิด | 12.00 | บาน | 8,500.00 | 102,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | 132,000.00 |
| ↳ 7.2 | หน้าต่างอลูมิเนียม | 24.00 | ชุด | 6,500.00 | 156,000.00 | 2,000.00 | 48,000.00 | 204,000.00 |
| ↳ 7.3 | ประตูกระจก Frameless | 2.00 | ชุด | 35,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 86,000.00 |
| 8 | งานทาสี | | | | | | | 218,250.00 |
| ↳ 8.1 | สีรองพื้นปูนใหม่ ICI | 900.00 | ตร.ม. | 45.00 | 40,500.00 | 35.00 | 31,500.00 | 72,000.00 |
| ↳ 8.2 | สีจริงภายใน ICI | 900.00 | ตร.ม. | 65.00 | 58,500.00 | 45.00 | 40,500.00 | 99,000.00 |
| ↳ 8.3 | สีจริงภายนอก TOA | 350.00 | ตร.ม. | 80.00 | 28,000.00 | 55.00 | 19,250.00 | 47,250.00 |
| | งานระบบ | | | | | | | 902,350.00 |
| 9 | งานไฟฟ้า | | | | | | | 416,350.00 |
| ↳ 9.1 | ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 85,000.00 | 85,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 110,000.00 |
| ↳ 9.2 | เดินสายไฟ THHN/VCT | 1.00 | ระบบ | 120,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 |
| ↳ 9.3 | ดวงโคมไฟ LED Downlight | 48.00 | ดวง | 850.00 | 40,800.00 | 350.00 | 16,800.00 | 57,600.00 |
| ↳ 9.4 | สวิตช์-ปลั๊กไฟ Panasonic | 65.00 | จุด | 450.00 | 29,250.00 | 300.00 | 19,500.00 | 48,750.00 |
| 10 | งานสุขาภิบาล | | | | | | | 234,000.00 |
| ↳ 10.1 | ท่อ PVC ระบบประปา | 1.00 | ระบบ | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 |
| ↳ 10.2 | ท่อ PVC ระบบสุขาภิบาล | 1.00 | ระบบ | 35,000.00 | 35,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 63,000.00 |



บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

123 พระราม2 แสมดำ กทม 10150

☎ 028986726

BOQ / ใบเสนอราคา

BOQ2026060008

ลูกค้า

Bus

123 bkk

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1102020202020

ชื่อโครงการ

Project1

รายละเอียดโครงการ

สร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. ()

no retention

| | |
|-----------------|---------------|
| วันที่ออกเอกสาร | 29 มิ.ย. 2026 |
| ใช้ได้ถึง | 29 ก.ค. 2026 |
| อ้างอิง | BOQ2026060002 |
| พนักงานขาย | คุณสมชาย |

| # | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม |
|--------|--------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| | | | | ค่าวัสดุ/ หน่วย | รวมค่าวัสดุ | ค่าแรง/ หน่วย | รวมค่าแรง | |
| L 10.3 | สุขภัณฑ์ American Standard | 4.00 | ชุด | 12,000.00 | 48,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 68,000.00 |
| L 10.4 | ปั้มน้ำ Grundfos | 1.00 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 23,000.00 |
| 11 | งานแอร์ | | | | | | | 252,000.00 |
| L 11.1 | แอร์ Daikin Inverter 12000 BTU | 4.00 | ชุด | 22,000.00 | 88,000.00 | 8,000.00 | 32,000.00 | 120,000.00 |
| L 11.2 | แอร์ Daikin Inverter 18000 BTU | 2.00 | ชุด | 32,000.00 | 64,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 84,000.00 |
| L 11.3 | ท่อน้ำยาแอร์+ติดตั้ง | 6.00 | ชุด | 3,500.00 | 21,000.00 | 4,500.00 | 27,000.00 | 48,000.00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| รวมค่าวัสดุ | ฿4,112,800.00 |
| รวมค่าแรง | ฿2,199,950.00 |
| รวมเป็นเงิน | ฿6,312,750.00 |
| ค่าดำเนินการ | ฿631,275.00 |
| รวมหลังค่าดำเนินการ | ฿6,944,025.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) | ฿486,081.75 |
| รวมหลัง VAT | ฿7,430,106.75 |
| รวมทั้งสิ้น | ฿7,430,106.75 |

(เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

หมายเหตุ

ราคานี้รวมค่าแรงและค่าวัสดุแล้ว ไม่รวม VAT 7%

รายละเอียดการชำระเงิน

โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย นาย สมชาย รักดี 110302030231

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
1234567890123

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

123 พระราม2 แสมดำ กทม 10150

☎ 028986726

BOQ / ใบเสนอราคา

BOQ2026060008

ลูกค้า

Bus

123 bkk

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 11020202020

ชื่อโครงการ

Project1

รายละเอียดโครงการ

สร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. ()

no retention

| | |
|-----------------|---------------|
| วันที่ออกเอกสาร | 29 มิ.ย. 2026 |
| ใช้ได้ถึง | 29 ก.ค. 2026 |
| อ้างอิง | BOQ2026060002 |
| พนักงานขาย | คุณสมชาย |

| # | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม |
|---|--------|-------|-------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----|
| | | | | ค่าวัสดุ/ หน่วย | รวมค่าวัสดุ | ค่าแรง/ หน่วย | รวมค่าแรง | |

ในนาม Bus

ในนาม บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

ผู้สั่งซื้อ

วันที่



ผู้เสนอราคา

29/06/2026

วันที่